







SYMBOL		KLAPA DYMOWA Z WYŁAZEM NA DACH
SCHEMAT		<div></div> <div></div>
WYMIARY (mm)	S	1000
	H	2000
WYSOKI PARTER		1
RAZEM :		1
UWAGI :		TYPOWA KLAPA UPUSTOWA WRAZ Z WYŁAZEM NA DACH np f-my Mercor

KLAMRY WYŁAZOWE	
<div></div>	
300x500	
17szt	
17	
Klamry umożliwiające wyjście na dach - mocowanie klamer do ściany wg zasad statyki	

SYMBOL	W1	TABLICA INFORMACYJNA ZEWNĘTRZNA -LOGO SZPITALA
SCHEMAT	<div></div>	<div></div>
WYMIARY (mm)	1200x800	900x1500
	2	1
	2	1
UWAGI :	Wycieraczki wejścioweW1 Wenecja z gumowymi wkładkami czyszczącymi osadzonymi w aluminiowych profilach nośnych połączonych perforowanym łącznikiem.	Szkoło piaskowane z nazwą szpitala i obiektu mocowane do ściany zewnętrznej

UWAGI :
1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE !
2.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
4. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANYM MODELEM KLAPY ODDYMIAJĄCEJ



JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:	SZPITAL w Płońsku PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7	Stadium:	PBW
Przedmiot rysunku:	WYKAZ ELEMENTÓW DODATKOWYCH	Branża:	arch.
autor :		Data oprac.:	październik 2011 nr rys.
mgr inż. arch. J. Wyżnikiewicz upr. nr 221/61 art. 361 P.B.			D8 Skala: 1 : 50