

PUNKT PIELĘGNIARSKI

podłoga: wykładzina rulonowa homogeniczna Polyflor, Mystique PUR, Kolor Giallo 3580 - żółty

ściana: farba z systemem bakteriostat. C/SWALLGLAZE, NCS: S 1002 - Y jasny szary

Wykładzina rulonowa Classic Mystique PUR, Plate Slate 1200- jasny szary

Wykładzina rulonowa Classic Mystique PUR, Satinwood 1370- beżowy

Wykładzina rulonowa Classic Mystique PUR, Plate Slate 1200- jasny szary

Wykładzina rulonowa Mystique PUR, Giallo 3580 - żółty

KOMUNIKACJA

podłoga: wykładzina rulonowa homogeniczna Polyflor, Mystique PUR, Giallo 3580 - żółty, Classic Mystique PUR, Satinwood 1370- beżowy Classic Mystique PUR, Plate Slate 1200- jasny szary

ściana: farba z systemem bakteriostat. C/SWALLGLAZE, NCS: S0510-Y, jasno żółty

* Rozmieszczenie sufitów i odbojnice pkt. pielęgnierskiego ujeto na rysnuknu zbiorczym ochrony ściany

* na rysunku podano zauważalny gabarytowo sprzęt oraz aparaturę medyczną konieczną do zagospodarowania przestrzennego punktu pielęgniarksiego. Rysunek nie stanowi wytycznych do zamówienia sprzętu.

Wykaz symboli mebli, sprzętu i aparatury medycznej

Oznaczenie	Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość
B		Biurka, stoły, lady na wymiar		
Bl		Lada pielęgniarska wg projektu		1 szt.
G		Gazy medyczne		
Gs		Sygnalizator zewnętrzny gazów med.		1 szt.
I		Informatyka, teletechnika, RTV, elektryka		
It		Telefon		1 szt.
Ik		Komputer z osprzętem		2 szt.
Im		Monitor		2 szt.
Is		Kaseta sygnalizacyjna obwodów IT		1 szt.
Iw		Przełącznik światła		1 szt.
Ig		Gniazdko elektryczne		7 szt.
Ig1		Gniazdko teletechniczne		4 szt.
K		Siedziska, krzesła:		
K1		Krzesło obrotowe		2 szt.
K2		Krzesło w poczekalni		3 szt.
M		Aparatura medyczna		
Mc		Centrala instalacji przyzywowej		
P		Wyposażenie pomocnicze:		
Pz		Zegar powieszony na ścianie		1 szt.
Po		Pojemnik na odpadki		1 szt.
Pd1		Dozownik na mydło/ śr. dezynf.		1 szt.
Pd2		Dozownik na ręczniki papierowe		1 szt.
Pw		Wieszak naścienny		2 szt.
Pt		Tablica informacyjna - wieszana w układzie poziomym	115x75cm x4cm	1 szt.
S		Instalacje sanitarne		
Su		Umywalka blatowa		1 szt.
SZ		Szafy, regały		
Szk		Kontener na kółkach pod biurko	45x60x?cm	2 szt.
Sz1		Szafka na nóżkach pod wspólnym blatem	80x60x?cm	2 szt.
Sz2		Szafka na nóżkach z szufladami pod wspólnym blatem	80x60cm	1 szt.
Sz3		Szafka na nóżkach pod wspólnym blatem	40x60cm	1 szt.
Sz4		Szafka na nóżkach pod wspólnym blatem, na wymiar - oparcie na ladę	80x60cm	1 szt.
Szw1		Szafka wisząca	80x30cm	4 szt.
Szw2		Szafka wisząca	40x30cm	1 szt.

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt: SPZZOZ w PŁOŃSKU
09-100 PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7

Stadium: AW

Przedmiot rysunku: ARANŻACJA WNĘTRZ - PUNKT PIELĘGNIARSKI -RZUT WYSOKI PARTER

Branża: arch.

Data oprac.: październik 2011

autor : mgr inż. arch. J. Wyżnikiewicz upr. nr 221/61 art. 361 P.B.

nr rys. W10

Skala: 1 : 20