Obwód	1TK1:1	1TK1:2	1TK1:3	1TK1:4	rezerwa miejsca 30%	Pi [kW]
Odbiornik	gniazda wtykowe komp.	gniazda wtykowe komp.	gniazda wtykowe komp.	gniazda wtykowe komp.		4,16kW
Numer pom.	1	8	10,11	13,14		Pz [kW]
Moce jednostkowe	1x0,4 kW	3x0,4 kW	2x0,4 kW	2x0,4 kW		4,16kW
Pi [kW]	0,4	1,2	0,8	0,8		I [A]
						7,51A



1TK1

Układ sieci TN-C-S

UWAGI:

1. Aparaty zabudować w rozdzielnicy XL3 160 o wymiarach 600x575x147 (wys. x szer. x gł.)mm np. prod. Legrand.

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt: SPZZOZ w PŁOŃSKU 09-100 PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7		Stadium: PW
Przedmiot rysunku: SCHEMAT IDEOWY TABLICY "1TK1".		Branża: elektryczna
Projektował : inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75 Współpraca: mgr inż. Krzysztof Chludziński mgr inż. Mariusz Gieszcz mgr inż. Marcin Piontkowski mgr inż. Lech Teske mgr inż. Łukasz Wielgus	sprawdzający : mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78	Data oprac.: październik 2011 nr rys. E34 Skala: ------